

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO – SETTORE IV

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DELL'AGIBILITA' – ANNO 2022


ELABORATO

ELABORATO:

D

IL PROGETTISTA:

Ing. Giacomo RIZZO



COMPUTO METRICO

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Progetto esecutivo, dell'importo di € 600.000,00
verificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6d
D.Lgs 50/ 2016 e validato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016

IL VERIFICATORE - RUP
Ing. Beniamino Calabrò




Ragusa, lì **07 OTT. 2022**

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma3
della L.R. 12/2011 il progetto esecutivo per l'importo
complessivo di € 600.000,00

IL RUP
Dott. Ing. Beniamino Calabrò



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA (SpCat 1)							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Terrazza P1 (vedasi tavola grafica) Terrazza P1 (vedasi tavola grafica) Pensilina P1 (vedasi tavola grafica) *(lung.=12,75+26,75) Terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Pensilina P2 (vedasi tavola grafica)		39,50	0,250		142,77 195,00 9,88 152,00 161,00 30,00		
	SOMMANO m²					690,65	11,11	7'673,12
2 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 1 [m² 690.65]				6,000	4'143,90		
	SOMMANO m² x cm					4'143,90	2,06	8'536,43
3 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Terrazza P1 - Muretti (vedasi tavole grafiche) Terrazza P1 - Muretti (vedasi tavole grafiche) Terrazza P1 - Muretti (vedasi tavole grafiche) Terrazza P1 - Muretti (vedasi tavole grafiche)		28,75 4,40 1,60 5,90	10,000 10,000 10,000 10,000	0,500 0,500 0,500 0,500	143,75 22,00 8,00 29,50		
	SOMMANO m² x cm					203,25	1,02	207,32
4 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica) Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		6,55 12,40 4,80 10,75 6,20 28,75 4,40 1,60 5,90 6,00 7,40 7,40 5,40 3,10 2,95 8,05 1,90 5,30 1,40 2,00 31,15		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,500 0,500 0,500 1,000 1,000 0,500 0,500 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 0,500 1,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	6,55 12,40 4,80 10,75 6,20 14,38 2,20 0,80 2,95 6,00 7,40 3,70 2,70 3,10 2,95 8,05 0,95 5,30 0,70 2,00 15,58		
	A RIPORTARE					119,46		16'416,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					119,46		16'416,87
	SOMMANO m ²					119,46	8,04	960,46
5 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Infisso scala P2		2,00		1,800	3,60		
	SOMMANO m ²					3,60	16,09	57,92
6 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,9) Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,40) Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,40) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P2 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P2 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato est) *(lung.=15,80+5,40+3,10+0,30+11,35+2,95+2,50)*(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato sud) *(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato sud) *(H/peso=0,25+0,90) rasdoppio superficie per cm. 2	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	3,40 15,30 15,90 5,80 2,25 1,00 22,70 22,00 10,00 41,40 8,05 8,25		1,150 0,650 0,650 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 1,150	3,91 5,97 6,20 2,09 0,81 0,36 8,17 7,92 3,60 14,90 2,90 5,69 62,52		
	SOMMANO m ² x cm					125,04	4,07	508,91
7 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,9) Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,40) Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,40) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P2 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P2 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato est) *(lung.=15,80+5,40+3,10+0,30+11,35+2,95+2,50)*(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato sud) *(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato sud) *(H/peso=0,25+0,90)	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	3,40 15,30 15,90 5,80 2,25 1,00 22,70 22,00 10,00 41,40 8,05 8,25		1,150 0,650 0,650 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 1,150	3,91 5,97 6,20 2,09 0,81 0,36 8,17 7,92 3,60 14,90 2,90 5,69		
	SOMMANO m ²					62,52	105,42	6'590,86
8 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 7 [m ² 62.52]					62,52		
	SOMMANO m ²					62,52	26,74	1'671,78
9	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici							
	A RIPORTARE							26'206,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'206,80
26.01.01.001	(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Cortile interno Cortile interno Cortile interno Prospetto sud		22,70 8,00 24,80 8,25		7,500 7,500 7,500 7,500	170,25 60,00 186,00 61,88		
	SOMMANO m²					478,13	8,27	3'954,14
10 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 9 [m² 478.13]	1,00				478,13		
	SOMMANO m²xmese					478,13	1,64	784,13
11 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 9 [m² 478.13]					478,13		
	SOMMANO m²					478,13	3,64	1'740,39
12 09.01.09.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certifi ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,9) Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,40) Cortile interno P2 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,40) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato vecchio) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P1 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P2 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) Cortile interno P2 (lato nuovo) *(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato est) *(lung.=15,80+5,40+3,10+0,30+11,35+2,95+2,50)*(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato sud) *(H/peso=0,25+0,35) prospetto P2 (lato sud) *(H/peso=0,25+0,90)		3,40 15,30 15,90 5,80 2,25 1,00 22,70 22,00 10,00 41,40 8,05 8,25		1,150 0,650 0,650 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 1,150	3,91 9,95 10,34 3,48 1,35 0,60 13,62 13,20 6,00 24,84 4,83 9,49		
	SOMMANO m²					101,61	26,65	2'707,91
13 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 1 [m² 690.65]					690,65		
	SOMMANO m²					690,65	8,66	5'981,03
14 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20							
	A RIPORTARE							41'374,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'374,40
	cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 13 [m² 690.65]					690,65		
	SOMMANO m²					690,65	24,89	17'190,28
15 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 13 [m² 690.65]					690,65		
	SOMMANO m²					690,65	19,99	13'806,09
16 05.01.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, ... etta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 13 [m² 690.65]					690,65		
	SOMMANO m²					690,65	52,51	36'266,03
17 08.01.13.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione m ... correvole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Infisso scala P2		2,00		1,800	3,60		
	SOMMANO m²					3,60	513,51	1'848,64
18 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA							
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	6,55		1,000	131,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	12,40		1,000	248,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	4,80		1,000	96,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	10,75		1,000	215,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	6,20		1,000	124,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	28,75		1,000	575,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	4,40		1,000	88,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	1,60		1,000	32,00		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)	20,00	5,90		1,000	118,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	6,00		1,000	120,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	7,40		1,000	148,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	7,40		1,000	148,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	5,40		1,000	108,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	3,10		1,000	62,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	2,95		1,000	59,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	8,05		1,000	161,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	1,90		1,000	38,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	5,30		1,000	106,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	1,40		1,000	28,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	2,00		1,000	40,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)	20,00	31,15		1,000	623,00		
	SOMMANO kg					3'268,00	4,00	13'072,00
	A RIPORTARE							123'557,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'557,44
19 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA Vedi voce n° 18 [kg 3 268.00]					3'268,00		
	SOMMANO kg					3'268,00	3,02	9'869,36
20 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA							
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		6,55		1,000	6,55		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		12,40		1,000	12,40		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		4,80		1,000	4,80		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		10,75		1,000	10,75		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		6,20		1,000	6,20		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		28,75		1,000	28,75		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		4,40		1,000	4,40		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		1,60		1,000	1,60		
	Ringhiere terrazza piano primo (vedasi tavola grafica)		5,90		1,000	5,90		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		6,00		1,000	6,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		7,40		1,000	7,40		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		7,40		1,000	7,40		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		5,40		1,000	5,40		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		3,10		1,000	3,10		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		2,95		1,000	2,95		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		8,05		1,000	8,05		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		1,90		1,000	1,90		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		5,30		1,000	5,30		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		1,40		1,000	1,40		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		2,00		1,000	2,00		
	Ringhiere terrazza P2 (vedasi tavola grafica)		31,15		1,000	31,15		
	SOMMANO m²					163,40	22,19	3'625,85
21 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - SCUOLA QUASIMODO MARINA DI RAGUSA							
	Aule PT	2,00	5,10		3,000	30,60		
	Aule PT	2,00	4,75		3,000	28,50		
	Aule PT		5,10	4,750		24,23		
	Aule PT	2,00	5,10		3,000	30,60		
	Aule PT	2,00	4,00		3,000	24,00		
	Aule PT		4,00	5,100		20,40		
	Aule PT	2,00	5,10		3,000	30,60		
	Aule PT	2,00	4,45		3,000	26,70		
	Aule PT		4,45	5,100		22,70		
	Aule PT	2,00	5,10		3,000	30,60		
	Aule PT	2,00	6,00		3,000	36,00		
	Aule PT		6,00	5,100		30,60		
	Aule PT	6,00	7,00		3,000	126,00		
	Aule PT	6,00	6,05		3,000	108,90		
	Aule PT	3,00	6,05	7,000		127,05		
	Aule PT	2,00	7,00		3,000	42,00		
	Aule PT	2,00	6,05		3,000	36,30		
	Aule PT	2,00	6,05	7,000		84,70		
	Aule P1	6,00	6,00		3,000	108,00		
	Aule P1	6,00	7,00		3,000	126,00		
	A RIPORTARE					1'094,48		137'052,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'094,48		137'052,65
	Aule P1	3,00	7,00	6,000		126,00		
	Aule P1	2,00	6,00		3,000	36,00		
	Aule P1	2,00	6,60		3,000	39,60		
	Aule P1		6,60	6,000		39,60		
	SOMMANO m²					1'335,68	5,89	7'867,16
	SCUOLA MATERNA PATRO (SpCat 2)							
22	Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per							
12.01.12.003	coperture, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile							
	(TPO) ottenuto per co-estrusione con inserim ... i, etc.) ed ogni							
	altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola							
	d'arte. spessore 2,0 mm							
	SpCat 2 - SCUOLA MATERNA PATRO							
	impermeabilizzazione terrazza di copertura		15,10	18,400		277,84		
	impermeabilizzazione terrazza di copertura	2,00	15,50	8,800		272,80		
	impermeabilizzazione terrazza di copertura		14,20	2,000		28,40		
	impermeabilizzazione terrazza di copertura		18,00	7,500		135,00		
	SOMMANO m²					714,04	59,90	42'771,00
23	Fortnitura trasporto e posa in opera di scossalina in lamiera							
AP.01	preverniciata spessore 2 mm, sagomata secondo le direttive della							
	D.L., fissata con tasselli cm.4 e sigillata con sili ... r esterni,							
	compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta							
	regola d'arte. Sviluppo in larghezza cm.70							
	SpCat 2 - SCUOLA MATERNA PATRO							
	cordoli di copertura	2,00	29,40			58,80		
	cordoli di copertura	2,00	17,40			34,80		
	cordoli di copertura	2,00	14,60			29,20		
	cordoli di copertura		2,00			2,00		
	SOMMANO m					124,80	45,00	5'616,00
24	Fortnitura trasporto e posa in opera di scossalina in lamiera							
AP.02	preverniciata spessore 2 mm, sagomata secondo le direttive della							
	D.L., fissata con tasselli cm.4 e sigillata con sili ... esterni, compreso							
	ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	Sviluppo in larghezza cm.100							
	SpCat 2 - SCUOLA MATERNA PATRO							
	cordoli di copertura	2,00	7,20			14,40		
	cordoli di copertura		15,00			15,00		
	SOMMANO m					29,40	58,00	1'705,20
25	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina							
11.01.01	vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente.							
	Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con							
	idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro							
	compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 2 - SCUOLA MATERNA PATRO							
	tinteggiatura mensa	2,00	21,00		3,000	126,00		
	tinteggiatura mensa	2,00	9,60		3,000	57,60		
	tinteggiatura mensa		9,60	21,000		201,60		
	tinteggiatura aula 1	2,00	7,15		3,000	42,90		
	tinteggiatura aula 1	2,00	4,90		3,000	29,40		
	tinteggiatura aula 1		4,90	7,150		35,04		
	tinteggiatura aula 1	2,00	5,58		1,000	11,16		
	tinteggiatura aula 2	2,00	7,15		3,000	42,90		
	tinteggiatura aula 2	2,00	4,90		3,000	29,40		
	tinteggiatura aula 2		4,90	7,150		35,04		
	tinteggiatura aula 2	2,00	5,58		1,000	11,16		
	tinteggiatura aula 3	2,00	7,15		3,000	42,90		
	tinteggiatura aula 3	2,00	4,90		3,000	29,40		
	A RIPORTARE					694,50		195'012,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					694,50		195'012,01
	tinteggiatura aula 3		4,90	7,150		35,04		
	tinteggiatura aula 3	2,00	5,58		1,000	11,16		
	Ingresso	2,00	4,90		3,000	29,40		
	Ingresso	2,00	2,90		3,000	17,40		
	Ingresso	2,00	2,40		3,000	14,40		
	Ingresso	2,00	2,00		3,000	12,00		
	Ingresso	2,00	4,15		3,000	24,90		
	Ingresso		4,90	2,900	3,000	42,63		
	Ingresso		2,40	4,150	3,000	29,88		
	SOMMANO m²					911,31	5,89	5'367,62
	SCUOLA VANN'ANTO' (SpCat 3)							
26 AP.03	Dismissione guaina di qualsiasi spessore,a qualsiasi altezza, compreso il trasporto ed escluso il conferimeto in discarica da compensarsi a parte SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Copertura auditorium (corridoi laterali) Copertura auditorium Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra					95,00 137,16 66,42 77,84 10,20 8,18		
	SOMMANO m²					394,80	4,50	1'776,60
27 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Corridoi laterali auditorium		12,30 13,90 3,00 40,90	5,400 5,600 3,400 0,200		66,42 77,84 10,20 8,18 95,00		
	SOMMANO m²					257,64	11,11	2'862,38
28 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Corridoi laterali auditorium *(par.ug.=95,00*6)	6,00 6,00 6,00 6,00 570,00	12,30 13,90 3,00 40,90	5,400 5,600 3,400 0,200		398,52 467,04 61,20 49,08 570,00		
	SOMMANO m² x cm					1'545,84	2,06	3'184,43
29 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Vedi voce n° 27 [m² 257.64]					257,64		
	SOMMANO m²					257,64	8,66	2'231,16
30	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina							
	A RIPORTARE							210'434,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							210'434,20
12.01.03	prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo c ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra		12,30 13,90 3,00 40,90	5,400 5,600 3,400 0,200		66,42 77,84 10,20 8,18		
	SOMMANO m²					162,64	19,19	3'121,06
31 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Copertura auditorium (corridoi laterali) Copertura auditorium		10,80	12,700		95,00 137,16		
	SOMMANO m²					232,16	24,89	5'778,46
32 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra		12,30 13,90 3,00 40,90	5,400 5,600 3,400 0,200		66,42 77,84 10,20 8,18		
	SOMMANO m²					162,64	15,38	2'501,40
33 05.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra Copertura spogliatoi palestra		12,30 13,90 3,00 40,90	5,400 5,600 3,400 0,200		66,42 77,84 10,20 8,18		
	SOMMANO m²					162,64	42,28	6'876,42
34 05.02.06.001	Fornitura e posa in opera di zoccolotto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto i ... emento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Zoccolino sopra spogliatoi Zoccolino sopra spogliatoi Zoccolino sopra spogliatoi Zoccolino sopra auditorium Zoccolino sopra auditorium Zoccolino sopra auditorium Zoccolino sopra auditorium Zoccolino sopra auditorium		10,90 3,40 8,40 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00	13,30 16,30 10,10 12,10 1,30		10,90 3,40 8,40 26,60 32,60 20,20 24,20 6,50		
	SOMMANO m					132,80	18,57	2'466,10
	A RIPORTARE							231'177,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'177,64
35 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Rimozione rivestimento Rimozione rivestimento	2,00 2,00	12,00 23,80		2,600 2,600	62,40 123,76		
	SOMMANO m²					186,16	5,09	947,55
36 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Vedi voce n° 35 [m² 186.16]					186,16		
	SOMMANO m²					186,16	12,19	2'269,29
37 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SCUOLA VANN'ANTO' Aule PT Aule PT Aule PT Aule P1 Aule P1 Aule P1 Aule P1 Aule P2 Aule P2 Aule P2	12,00 12,00 6,00 12,00 12,00 6,00 12,00 12,00 12,00 6,00	6,00 7,10 7,10 6,00 7,10 7,10 6,00 6,00 7,10 7,10		3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 3,000 6,000	216,00 255,60 255,60 216,00 255,60 255,60 216,00 255,60 255,60 255,60		
	SOMMANO m²					2'181,60	5,89	12'849,62
	SCUOLA MARIELE VENTRE (SpCat 4)							
38 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Prospetto EST *(lung.=4,30+47,00+4,30) Prospetto NORD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto SUD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto EST cortile interno Prospetto NORD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Prospetto SUD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00)		55,60 43,90 43,90 30,15 44,60 44,60		8,500 8,500 9,000 8,500 8,500 8,500	472,60 373,15 395,10 256,28 379,10 379,10		
	SOMMANO m²					2'255,33	8,27	18'651,58
39 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Vedi voce n° 38 [m² 2.255.33]	2,00				4'510,66		
	A R I P O R T A R E					4'510,66		265'895,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'510,66		265'895,68
	SOMMANO m²xmese					4'510,66	1,64	7'397,48
40 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Vedi voce n° 38 [m² 2 255.33]					2'255,33		
	SOMMANO m²					2'255,33	3,64	8'209,40
41 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Prospetto EST *(lung.=4,30+47,00+4,30) Prospetto NORD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto SUD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto EST cortile interno Prospetto NORD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Prospetto SUD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00)		55,60 43,90 43,90 30,15 44,60 44,60		0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	27,80 21,95 21,95 15,08 22,30 22,30		
	SOMMANO m²					131,38	11,11	1'459,63
42 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Prospetto EST *(lung.=4,30+47,00+4,30) Prospetto NORD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto SUD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto EST cortile interno Prospetto NORD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Prospetto SUD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00)	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	55,60 43,90 43,90 30,15 44,60 44,60		0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350	13,62 10,76 10,76 7,39 10,93 10,93		
	SOMMANO m²					64,39	105,42	6'787,99
43 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Vedi voce n° 42 [m² 64.39]	1,00				64,39		
	SOMMANO m² x cm					64,39	43,94	2'829,30
44 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Vedi voce n° 42 [m² 64.39]	3,00				193,17		
	SOMMANO m² x cm					193,17	4,07	786,20
45 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							293'365,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							293'365,68
	SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Vedi voce n° 42 [m² 64,39]					64,39		
	SOMMANO m²					64,39	26,74	1'721,79
46 09.01.09.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certifi ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Vedi voce n° 42 [m² 64,39]					64,39		
	SOMMANO m²					64,39	26,65	1'715,99
47 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Prospetto EST *(lung.=4,30+47,00+4,30) Prospetto NORD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto SUD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto EST cortile interno Prospetto NORD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Prospetto SUD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Impermeabilizzazione travi di copertura palestra-auditorium	22,00	15,80	1,500	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	27,80 21,95 21,95 15,08 22,30 22,30		
	SOMMANO m²					652,78	24,89	16'247,69
48 05.01.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, ... etta regola d'arte,.. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Prospetto EST *(lung.=4,30+47,00+4,30) Prospetto NORD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto SUD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto EST cortile interno Prospetto NORD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Prospetto SUD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00)		55,60 43,90 43,90 30,15 44,60 44,60		0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	22,24 17,56 17,56 12,06 17,84 17,84		
	SOMMANO m²					105,10	52,51	5'518,80
49 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Prospetto EST *(lung.=4,30+47,00+4,30) Prospetto NORD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto SUD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto EST cortile interno Prospetto NORD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Prospetto SUD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00)		55,60 43,90 43,90 30,15 44,60 44,60		0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130	7,23 5,71 5,71 3,92 5,80 5,80		
	SOMMANO m²					34,17	109,02	3'725,21
50 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.4, avente ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera							
	A RIPIORTARE							322'295,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							322'295,16
	completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Prospetto EST *(lung.=4,30+47,00+4,30) Prospetto NORD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto SUD *(lung.=30,60+1,50+11,80) Prospetto EST cortile interno Prospetto NORD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00) Prospetto SUD cortile interno *(lung.=7,00+1,70+32,90+3,00)		55,60 43,90 43,90 30,15 44,60 44,60			55,60 43,90 43,90 30,15 44,60 44,60		
	SOMMANO m					262,75	3,73	980,06
51 AP.04	Perforazione di parete in pannelli di calcestruzzo prefabbricato, con l'ausilio di carotatrice, per diametro da cm. 10 a cm.15 e una profondità fino 30 cm, compreso tubazione in PV ... estello per l'accesso alla coperutra, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE realizzazione nuovi pluviali					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	195,00	4'290,00
52 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Linea vita copertura (due lati di ml. 60)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	373,87	2'243,22
53 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m). SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Ancoraggi intermedi					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,53	867,18
54 02.02.12.002	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con ap ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 13 mm SpCat 4 - SCUOLA MARIELE VENTRE Controparete bagno palestra		15,00		1,500	22,50		
	SOMMANO m²					22,50	49,52	1'114,20
	SCUOLA IV NOVEMBRE (SpCat 5)							
55 AP.03	Dismissione guaina di qualsiasi spessore,a qualsiasi altezza, compreso il trasporto ed escluso il conferimento in discarica da compensarsi a parte SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Torrino scala		12,50	8,200		102,50		
	SOMMANO m²					102,50	4,50	461,25
56 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vedi voce n° 55 [m² 102.50]					102,50		
	A RIPORTARE					102,50		332'251,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102,50		332'251,07
	SOMMANO m² x cm					102,50	2,06	211,15
57 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vedi voce n° 55 [m² 102.50]					102,50		
	SOMMANO m²					102,50	8,66	887,65
58 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vedi voce n° 55 [m² 102.50]					102,50		
	SOMMANO m²					102,50	24,89	2'551,23
59 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vedi voce n° 55 [m² 102.50]					102,50		
	SOMMANO m²					102,50	15,38	1'576,45
60 05.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Torrino scala		7,90	12,200		96,38		
	SOMMANO m²					96,38	42,28	4'074,95
61 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Torrino scala Torrino scala	2,00 2,00	12,10 7,90	0,150 0,150		3,63 2,37		
	SOMMANO m²					6,00	109,02	654,12
62 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.4, avente ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Torrino Scala Torrino Scala	2,00 2,00	12,10 7,90			24,20 15,80		
	SOMMANO m					40,00	3,73	149,20
	A RIPORTARE							342'355,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							342'355,82
63 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE torrino scala torrino scala torrino scala torrino scala torrino scala lato interno		12,50 5,85 8,20 12,50		16,000 13,000 4,000 4,000	200,00 76,05 32,80 50,00 100,00		
	SOMMANO m²					458,85	8,27	3'794,69
64 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vedi voce n° 63 [m² 458.85]					458,85		
	SOMMANO m²					458,85	3,64	1'670,21
65 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE torrino scala torrino scala	2,00 2,00	12,50 8,20		0,700 0,700	17,50 11,48		
	SOMMANO m²					28,98	105,42	3'055,07
66 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vedi voce n° 65 [m² 28.98] Intradosso solaio torretta scala		7,00	11,000		28,98 77,00		
	SOMMANO m² x cm					105,98	4,07	431,34
67 15.04.11.002	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... luviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Torrino scala	2,00	8,20			16,40		
	SOMMANO m					16,40	43,99	721,44
68 15.04.13.002	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Torrino scala	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	34,07	1'022,10
	A RIPORTARE							353'050,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							353'050,67
69 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE intradosso solaio torino scala		7,00	11,000		77,00		
	SOMMANO m²					77,00	26,74	2'058,98
70 09.01.09.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certifi ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vedi voce n° 69 [m² 77.00]					77,00		
	SOMMANO m²					77,00	26,65	2'052,05
71 21.11.01	Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resiste ... no 100 mm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE zoccolo di copertura zoccolo di copertura zoccolo di copertura zoccolo di copertura zoccolo di copertura zoccolo di copertura zoccolo di copertura zoccolo di copertura zoccolo di copertura		14,35 19,55 2,00 5,40 42,00 5,00 9,25 15,80 16,50		0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	7,18 9,78 1,00 2,70 21,00 2,50 4,63 7,90 8,25		
	SOMMANO m²					64,94	30,17	1'959,24
72 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Aule primo piano Aule primo piano Aule primo piano Aule primo piano Aule primo piano Aule primo piano Aule primo piano Aule primo piano servizi igienici 6 box servizi igienici antibagno servizi igienici infanzia servizi igienici infanzia servizi igienici infanzia servizi igienici infanzia servizi igienici infanzia	8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 6,00 4,00 2,00 2,00 2,00 6,00 2,00	7,00 5,40 7,00 4,70 6,80 5,40 5,40 4,00 2,80 6,40 3,35 4,35 1,45 1,80		4,100 4,100 5,400 4,100 4,700 4,100 4,100 6,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	229,60 177,12 151,20 77,08 22,09 111,52 88,56 73,44 24,00 11,20 12,80 6,70 4,35 8,70 3,60		
	SOMMANO m²					1'001,96	5,89	5'901,54
73 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succiati, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	A RIPORTARE							365'022,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							365'022,48
	SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Servizi igienici Servizi igienici Infanzia	6,00 2,00	0,80 0,80		2,100 2,100	10,08 3,36		
	SOMMANO m²					13,44	16,09	216,25
74 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Servizi igienici Servizi igienici infanzia					6,00 9,00		
	SOMMANO cad					15,00	22,73	340,95
75 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Porte interne wc Porte interne wc Infanzia	6,00 2,00		0,800 0,800	2,100 2,100	10,08 3,36		
	SOMMANO m²					13,44	520,65	6'997,54
76 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Vasi igienici wc Vasi igienici wc Infanzia					6,00 9,00		
	SOMMANO cad					15,00	359,78	5'396,70
77 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE Servizi igienici Servizi igienici Servizi igienici Servizi igienici Infanzia	2,00 2,00 2,00 0,50	4,30 4,80 4,80 6,40		2,000 2,000	17,20 19,20 20,64 10,72		
	SOMMANO m² x cm			4,300 3,350		67,76	4,07	275,78
78 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE solai wc solai wc Infanzia	0,50 0,30	4,30 6,40	4,800 3,350		10,32 6,43		
	SOMMANO m²					16,75	129,16	2'163,43
79 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							380'413,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							380'413,13
80 12.03.04	SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE servizi igienici	2,00	4,30		2,000	17,20		
	servizi igienici	2,00	4,80		2,000	19,20		
	servizi igienici		4,80	4,300		20,64		
	servizi igienici Infanzia	0,50	6,40	3,350		10,72		
	SOMMANO m²					67,76	26,74	1'811,90
	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	SpCat 5 - SCUOLA IV NOVEMBRE controsoffitto wc		4,30	4,800		20,64		
	controsoffitto wc Infanzia		6,40	3,350		21,44		
	SOMMANO m²					42,08	39,94	1'680,68
	SCUOLA PASCOLI IBLA (SpCat 6)							
81 02.02.12.002	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con ap ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 13 mm							
	SpCat 6 - SCUOLA PASCOLI IBLA							
	Aule PT	2,00	11,35		1,500	34,05		
	Aule PT	2,00	5,10		1,500	15,30		
	Aule PT	2,00	9,00		1,500	27,00		
	Aule PT	2,00	5,10		1,500	15,30		
	Aule PT	2,00	5,15		1,500	15,45		
	Aule PT	2,00	5,10		1,500	15,30		
	Corridoio	3,00			1,500	4,50		
	SOMMANO m²					126,90	49,52	6'284,09
82 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 6 - SCUOLA PASCOLI IBLA							
	Vedi voce n° 81 [m² 126.90]					126,90		
	SOMMANO m²					126,90	12,19	1'546,91
83 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 6 - SCUOLA PASCOLI IBLA							
	Vedi voce n° 81 [m² 126.90]					126,90		
	SOMMANO m²					126,90	5,89	747,44
84 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 6 - SCUOLA PASCOLI IBLA							
	Vedi voce n° 81 [m² 126.90]					126,90		
	A RIPORTARE					126,90		392'484,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					126,90		392'484,15
	SOMMANO m²					126,90	11,11	1'409,86
	SCUOLA EX G.B.ODIERNA (SpCat 7)							
85 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - SCUOLA EX G.B.ODIERNA							
	aule P2	8,00	6,80		3,000	163,20		
	aule P2	8,00	6,10		3,000	146,40		
	aule P2	4,00	6,10	6,800		165,92		
	aule P2	8,00	7,10		3,000	170,40		
	aule P2	2,00	7,10	7,100		100,82		
	aule P3	8,00	6,80		3,000	163,20		
	aule P3	8,00	6,10		3,000	146,40		
	aule P3	4,00	6,10	6,800		165,92		
	aule P3	8,00	7,10		3,000	170,40		
	aule P3	2,00	7,10	7,100		100,82		
	SOMMANO m²					1'493,48	5,89	8'796,60
	SCUOLA PALAZZELLO (SpCat 9)							
86 02.02.05	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura. SpCat 9 - SCUOLA PALAZZELLO							
	Parete divisoria aula		3,10		3,000	9,30		
	SOMMANO m²					9,30	62,69	583,02
87 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - SCUOLA PALAZZELLO							
	Parete divisoria aula	2,00	3,10		3,000	18,60		
	SOMMANO m²					18,60	12,19	226,73
88 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - SCUOLA PALAZZELLO							
	PArete divisoria aula	2,00	3,10		3,000	18,60		
	Aule PT	4,00	6,90		3,000	82,80		
	Aule PT	4,00	6,00		3,000	72,00		
	Aule PT	2,00	6,00	6,900		82,80		
	Aule PT	4,00	6,80		3,000	81,60		
	Aule PT	4,00	6,00		3,000	72,00		
	Aule PT	2,00	6,00	6,800		81,60		
	Aule PT	2,00	7,60		3,000	45,60		
	Aule PT	2,00	5,10		3,000	30,60		
	Aule PT		5,10	7,600		38,76		
	Aule PT	4,00	7,00		3,000	84,00		
	Aule PT	4,00	5,30		3,000	63,60		
	A R I P O R T A R E					753,96		403'500,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					753,96		403'500,36
	Aule PT	2,00	5,30	7,000		74,20		
	Aule PT	4,00	7,00		3,000	84,00		
	Aule PT	4,00	6,10		3,000	73,20		
	Aule PT	2,00	6,10	7,000		85,40		
	Aule PT	2,00	7,80		3,000	46,80		
	Aule PT	2,00	6,00		3,000	36,00		
	Aule PT		6,00	7,800		46,80		
	Aule PT	2,00	10,90		3,000	65,40		
	Aule PT	2,00	7,20		3,000	43,20		
	Aule PT		7,20	10,900		78,48		
	Aule P1	4,00	6,90		3,000	82,80		
	Aule P1	4,00	6,00		3,000	72,00		
	Aule P1	2,00	6,00	6,900		82,80		
	Aule P1	4,00	6,80		3,000	81,60		
	Aule P1	4,00	6,00		3,000	72,00		
	Aule P1	2,00	6,00	6,800		81,60		
	Aule P1	2,00	7,60		3,000	45,60		
	Aule P1	2,00	5,10		3,000	30,60		
	Aule P1		5,10	7,600		38,76		
	Aule P1	4,00	7,00		3,000	84,00		
	Aule P1	4,00	5,30		3,000	63,60		
	Aule P1	2,00	5,30	7,000		74,20		
	Aule P1	4,00	7,00		3,000	84,00		
	Aule P1	4,00	6,10		3,000	73,20		
	Aule P1	2,00	6,10	7,000		85,40		
	Aule P1	2,00	7,80		3,000	46,80		
	Aule P1	2,00	6,00		3,000	36,00		
	Aule P1		6,00	7,800		46,80		
	Aule P1	2,00	10,90		3,000	65,40		
	Aule P1	2,00	7,20		3,000	43,20		
	Aule P1		7,20	10,900		78,48		
	SOMMANO m²					2'756,28	5,89	16'234,49
89	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.04	SpCat 9 - SCUOLA PALAZZELLO							
	Apertura porta interna	10,00	0,90		2,200	19,80		
	SOMMANO m² x cm					19,80	1,02	20,20
90	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L.,							
08.03.09	chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.							
	SpCat 9 - SCUOLA PALAZZELLO							
	Porta interna aula		0,80		2,100	1,68		
	SOMMANO m²					1,68	520,65	874,69
91	Fortniture trasporto e posa in opera di scossalina in lamiera preverniciata spessore 2 mm, sagomata secondo le direttive della D.L., fissata con tasselli cm.4 e sigillata con sili ... r esterni, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sviluppo in larghezza cm.70							
AP.01	SpCat 9 - SCUOLA PALAZZELLO							
	Sostituzione scossalina di copertura		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	45,00	2'250,00
92	Fortniture trasporto e posa in opera di scossalina in lamiera preverniciata spessore 2 mm, sagomata secondo le direttive della D.L., fissata con tasselli cm.4 e sigillata con sili ... esterni, compreso							
AP.02								
	A RIPORTARE							422'879,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							422'879,74
	ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sviluppo in larghezza cm.100 SpCat 9 - SCUOLA PALAZZELLO Sostituzione scossalina di copertura		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	58,00	1'160,00
	SCUOLA MUNARI (SpCat 10)							
93 02.02.12.002	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con ap ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 13 mm SpCat 10 - SCUOLA MUNARI CONTROPARETE MURO AMMALORATO		8,00		1,500	12,00		
	SOMMANO m²					12,00	49,52	594,24
94 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 10 - SCUOLA MUNARI Vedi voce n° 93 [m² 12.00]					12,00		
	SOMMANO m²					12,00	12,19	146,28
95 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 10 - SCUOLA MUNARI Vedi voce n° 93 [m² 12.00]					12,00		
	SOMMANO m²					12,00	5,89	70,68
	SCUOLA PAOLO VETRI (SpCat 11)							
96 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 11 - SCUOLA PAOLO VETRI							
	Aule PT	2,00	5,90		4,000	47,20		
	Aule PT	2,00	6,85		4,000	54,80		
	Aule PT		6,85	5,900		40,42		
	Aule PT	4,00	6,60		4,000	105,60		
	Aule PT	4,00	5,70		4,000	91,20		
	Aule PT	2,00	5,70	6,600		75,24		
	Aule PT	2,00	6,40		4,000	51,20		
	Aule PT	2,00	5,70		4,000	45,60		
	Aule PT		5,70	6,400		36,48		
	Aule PT	2,00	7,00		4,000	56,00		
	Aule PT	2,00	4,80		4,000	38,40		
	Aule PT		4,80	7,000		33,60		
	Aule P1	2,00	6,70		4,000	53,60		
	Aule P1	2,00	5,70		4,000	45,60		
	Aule P1		5,70	6,700		38,19		
	Aule P1	2,00	6,55		4,000	52,40		
	Aule P1	2,00	5,70		4,000	45,60		
	A R I P O R T A R E					911,13		424'850,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					911,13		424'850,94
	Aule P1		5,70	6,550		37,34		
	Aule P1	4,00	6,90		4,000	110,40		
	Aule P1	4,00	5,90		4,000	94,40		
	Aule P1	2,00	5,90	6,900		81,42		
	Aule P1	2,00	6,70		4,000	53,60		
	Aule P1	2,00	5,90		4,000	47,20		
	Aule P1		5,90	6,700		39,53		
	Aule P1	6,00	5,90		4,000	141,60		
	Aule P1	6,00	6,80		4,000	163,20		
	Aule PT	3,00	6,80	5,900		120,36		
	Aule P1	4,00	6,60		4,000	105,60		
	Aule P1	4,00	5,70		4,000	91,20		
	Aule P1	2,00	5,70	6,600		75,24		
	Aule P1	2,00	5,70		4,000	45,60		
	Aule P1	2,00	6,40		4,000	51,20		
	Aule P1		6,40	5,700		36,48		
	Aule P1	2,00	13,85		4,000	110,80		
	Aule P1	2,00	4,90		4,000	39,20		
	Aule P1		4,90	13,850		67,87		
	SOMMANO m²					2'423,37	5,89	14'273,65
97 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 11 - SCUOLA PAOLO VETRI							
	Aula Teocrito	2,00	10,35		3,000	62,10		
	Aula Teocrito	2,00	7,90		3,000	47,40		
	Aula Teocrito		7,90	10,350		81,77		
	Aula Teocrito	2,00	8,20		3,000	49,20		
	Aula Teocrito	2,00	6,60		3,000	39,60		
	Aula Teocrito		6,60	8,200		162,36		
	Aula D.Siculo Infanzia	2,00	5,90		4,000	47,20		
	Aula D.Siculo Infanzia	2,00	4,85		4,000	38,80		
	Aula D.Siculo Infanzia		4,85	5,900		114,46		
	Aula D.Siculo Infanzia	6,00	7,50		4,000	180,00		
	Aula D.Siculo Infanzia	6,00	5,90		4,000	141,60		
	Aula D.Siculo Infanzia	3,00	5,90	7,500		132,75		
	Aula D.Siculo Infanzia	2,00	6,20		4,000	49,60		
	Aula D.Siculo Infanzia	2,00	15,00		4,000	120,00		
	Aula D.Siculo Infanzia		15,00	6,200		93,00		
	Aula D.Siculo Infanzia	2,00	6,20		4,000	49,60		
	Aula D.Siculo Infanzia	2,00	7,75		4,000	62,00		
	Aula D.Siculo Infanzia		7,75	6,200		48,05		
	Aula D.Siculo Primaria	12,00	6,20		4,000	297,60		
	Aula D.Siculo Primaria	12,00	7,50		4,000	360,00		
	Aula D.Siculo Primaria	6,00	7,50	6,200		279,00		
	SOMMANO m²					2'456,09	5,89	14'466,37
	SCUOLA O.M.CORBINO (SpCat 8)							
98 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 8 - SCUOLA O.M.CORBINO Risanamento frontali							
			80,00		0,400	32,00		
	SOMMANO m²					32,00	105,42	3'373,44
99 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un							
	A RIPORTARE							456'964,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							456'964,40
	secondo strato sestato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - SCUOLA O.M.CORBINO Vedi voce n° 98 [m² 32.00]					32,00		
	SOMMANO m²					32,00	26,74	855,68
	SCUOLA STESICORO (SpCat 13)							
100 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 13 - SCUOLA STESICORO WC pl WC pl		7,30 5,65	3,700 4,000		27,01 22,60		
	SOMMANO m² x cm					49,61	4,07	201,91
101 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio SpCat 13 - SCUOLA STESICORO Vedi voce n° 100 [m² x cm 49.61]	0,30				14,88		
	SOMMANO m²					14,88	129,16	1'921,90
102 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 13 - SCUOLA STESICORO Vedi voce n° 100 [m² x cm 49.61]					49,61		
	SOMMANO m²					49,61	26,74	1'326,57
103 09.01.09.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certifi ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore SpCat 13 - SCUOLA STESICORO Vedi voce n° 100 [m² x cm 49.61]					49,61		
	SOMMANO m²					49,61	26,65	1'322,11
104 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 13 - SCUOLA STESICORO Vedi voce n° 100 [m² x cm 49.61] Aule PT Aule PT Aule PT Aule PI	4,00 4,00 2,00	6,50 6,00 6,00		3,000 3,000 6,500	49,61 78,00 72,00 78,00 97,17		
	SOMMANO m²					374,78	5,89	2'207,45
	A R I P O R T A R E							464'800,02

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore IV [Manutenzione scuole CCDDPP.def (C:\Users\0293\Desktop\Edilizia Scolastica Mutuo € 600.000\ v.1/104]